

デジタル防災行政無線（同報系）施設整備工事

工 事 設 計 書

令和 4 年 度

熊 本 県 嘉 島 町

デジタル防災行政無線（同報系）施設整備工事 工事設計書 総括表

経費の区分	工 種	種 別	細 別	数量	単位	単 価	金 額	摘 要		
事 業 費	製 作 費	機器費	親局設備	1	式			設計内訳明細書 第1号-1		
			再送信子局設備	1	式			設計内訳明細書 第1号-2		
			屋外拡声子局設備	1	式			設計内訳明細書 第1号-3		
			屋内受信設備	1	式			設計内訳明細書 第1号-4		
			機器費 A			1	式			
	直接工事費	材料費	親局設備	1	式			設計内訳明細書 第2号-1		
			再送信子局設備	1	式			設計内訳明細書 第2号-2		
			屋外拡声子局設備	1	式			設計内訳明細書 第2号-3		
			屋内受信設備	1	式			設計内訳明細書 第2号-4		
			小計①			1	式			
		機器労務費	親局設備	1	式			設計内訳明細書 第3号-1		
			再送信子局設備	1	式			設計内訳明細書 第3号-2		
			屋外子局設備	1	式			設計内訳明細書 第3号-3		
			屋内受信設備	1	式			設計内訳明細書 第3号-4		
			既設機器等撤去	1	式			設計内訳明細書 第3号-5		
		小計②			1	式				
		材料労務費	親局設備	1	式			設計内訳明細書 第4号-1		
			再送信子局設備	1	式			設計内訳明細書 第4号-2		
			屋外子局設備	1	式			設計内訳明細書 第4号-3		
			屋内受信設備	1	式			設計内訳明細書 第4号-4		
			既設材料撤去	1	式			設計内訳明細書 第4号-5		
		小計③			1	式				
		その他工事	公式HP・公式LINE連携改修費	1	式			設計内訳明細書 第5号		
			既設屋外拡声子局撤去及び空中線柱建柱工事	1	式			設計内訳明細書 第6号		
			産業廃棄物処理費	1	式			設計内訳明細書 第7号		
			樹木等伐採工事	1	式			設計内訳明細書 第8号		
防災連動集中制御装置改修費	1		式			設計内訳明細書 第9号				
小計④			1	式						
直接工事費 B（①＋②＋③＋④）			1	式						
間接工事費	共通仮設費	1	式			国土交通省土木工事標準積算基準				
	現場管理費	1	式			国土交通省土木工事標準積算基準				
	機器管理費	1	式			国土交通省土木工事標準積算基準				
間接工事費 C			1	式						
一般管理費	一般管理費	1	式			国土交通省土木工事標準積算基準				
一般管理費 D			1	式						
合計（A＋B＋C＋D）			1	式						
消費税			10	%						
本工事費			1	式						

デジタル防災行政無線（同報系）施設整備工事 工事設計書 内訳明細書

（第1号－1－①）

種 別	細 別	名 称	規格・型式	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
機器費	親局設備							
		無線送受信装置 現用/予備	1.0W以下	1	台			
		遠方監視装置		1	台			
		操作卓装置	タッチパネル式、椅子含む	1	台			
		自動プログラム送出部	緊急一斉、一斉、群	1	台			
		電子サイレン送出部	自動送出型	1	台			
		自動通信記録装置	プリンター含む	1	台			
		音源編集装置	C D / H D デッキ含む	1	台			
		地図表示装置	電子地図、15インチ以上ディスプレイ	1	台			
		ミュージックチャイム	電子式4曲以上	1	台			
		同軸避雷器	60MHz帯	1	個			
		空中線フィルタ	60MHz帯	1	個			
		非常・電源装置(直流電源装置)	密閉型鉛蓄電池 100AH以上	1	台			
(小 計)				1	式			

デジタル防災行政無線（同報系）施設整備工事 工事設計書 内訳明細書

（第1号－1－②）

種 別	細 別	名 称	規格・型式	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
機器費	親局設備							
		空中線	5素子八木型アンテナ 5DV-0608相当品	1	基			
		空中線	2素子八木型アンテナ 2DV-0608相当品	1	基			
		分電盤（SPD盤）	DLC02－13－A	1	台			
		無停電電源装置（UPS）	3KVA以上	1	台			
		遠隔制御装置		1	台			
		被遠隔制御装置		1	台			
		地区遠隔制御装置	2回線以上	1	台			
		音声合成装置		1	台			
		タブレット型運用装置		1	台			
		防災サーバ（複数台サーバ）	ソフト、セキュリティソフト含む、システム構築含む	1	台			
		サーバラック	19インチラック（H1800）	1	台			
		L2－SW	12ポート	1	台			
（小 計）				1	式			

デジタル防災行政無線（同報系）施設整備工事 工事設計書 内訳明細書

（第1号－1－③）

種 別	細 別	名 称	規格・型式	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
機器費	親局設備							
		空中線分配器	60MHz帯サービス用（1：1）	1	台			
(小 計)			1	式				
(合 計)			1	式				
(改 め)			1	式				

デジタル防災行政無線（同報系）施設整備工事 工事設計書 内訳明細書

（第 1 号－ 2）

種 別	細 別	名 称	規格・型式	数量	単位	単 価	金 額	摘 要		
機器費	再送信子局設備									
		無線送受信装置（マスター・スレーブ）	マスター・スレーブ共1W以下 長寿命型非常用電源装置含む（72H）	1	台					
		空中線	3素子八木型アンテナ 3DV-0608相当品	3	基					
		同軸避雷器	60MHz帯	2	個					
		空中線フィルタ	60MHz帯	2	個					
		空中線分配器	60MHz帯サービス用（1：1）	1	台					
		トランペットスピーカ	ストレートホーン 30W DH-21D30	2	台					
		中型ホーンアレイスピーカ	4連 30W Q-HA-2040MK2 専用取付金具含む	1	台					
		電源収容箱	ATE-203-LH-SOR相当 （SPDクラスⅡ電源盤 ARB付）	1	台					
		外部接続箱（子局附帯用）	自局放送・電話機能無し	1	台					
		空中線柱（標準規格）	S-18XM アクリルシリコン樹脂塗装・避雷針・内部通線・足場・底板・運賃含む	1	本					
（合 計）				1	式					
（改 め）				1	式					

デジタル防災行政無線（同報系）施設整備工事 工事設計書 内訳明細書

（第1号－3－①）

種 別	細 別	名 称	規格・型式	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
機器費	屋外拡声子局設備							
		無線送受信装置	アンサーパックなし 1W以下 非常電源装置（48H）、120Wアンプ実装	18	台			
		外部接続箱（子局附帯用）	チャイム、サイレン、マイク	8	台			
		外部接続箱（屋内設置用）	チャイム、サイレン、マイク	10	台			
		空中線	3素子八木型アンテナ 3DV-0608相当品	18	基			
		同軸避雷器	60MHz帯	18	台			
		トランペットスピーカ	レフレックスホーン 30W TH-50D30	23	台			
		トランペットスピーカ	ストレートホーン 30W DH-21D30	24	台			
		トランペットスピーカ	ストレートホーン 50W DH-21D50	6	台			
		中型ホーンアレイスピーカ	4連 30W Q-HA-2040MK2 専用取付金具含む	4	台			
		中型ホーンアレイスピーカ	4連 60W Q-HA-2040MK2 専用取付金具含む	3	台			
		音声増幅器	120W	4	台			
		電源収容箱	ATE-203-LH-SOR相当 （SPDクラスⅡ電源盤 ARB付）	18	台			
(小 計)				1	式			

デジタル防災行政無線（同報系）施設整備工事 工事設計書 内訳明細書									(第 1 号－ 3 －②)	
種 別	細 別	名 称		規格・型式	数量	単位	単 価	金 額	摘 要	
機器費	屋外拡声子局設備									
		空中線柱（標準規格）		S-18XM アクリルシリコン樹脂塗装・避雷針・内部通線・足場・底板・運賃含む	2	本				
(小 計)				1	式					
(合 計)				1	式					
(改 め)				1	式					

デジタル防災行政無線（同報系）施設整備工事 工事設計書 内訳明細書

（第 1 号－ 4 ）

種 別	細 別	名 称	規格・型式	数量	単位	単 価	金 額	摘 要		
機器費	屋内受信設備									
		文字表示戸別受信機	一括画面表示ディスプレイ 回転表示灯	15	台					
		空中線	ダイポール型アンテナ 3D-2V 15mケーブル付	30	基					
		戸別受信機	録音機能、自動等化器内蔵	500	台					
		ダイポール型アンテナ BMバンド	DP-FJW-BM	50	基					
		(合 計)				1	式			
		(改 め)				1	式			

デジタル防災行政無線（同報系）施設整備工事 工事設計書 内訳明細書								
(第2号-1-①)								
種 別	細 別	名 称	規格・型式	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
材料費	親局設備							
		高周波同軸ケーブル	EM-10D-2E	67.3	m			
		高周波同軸ケーブル	EM-5D-2E	54.2	m			
		CPEEケーブル	EM-CPEE0.65-10P	7.2	m			
		CPEEケーブル	EM-CPEE0.65-2P	8.3	m			
		CPEEケーブル	EM-CPEE0.65-5P	28.3	m			
		ICTケーブル	EM-ICT0.5-2P	58.2	m			
		UTPケーブル	EM-UTP0.5-4P (Cat6)	110.2	m			
		CEケーブル	600V EM-CE14-2C	36.0	m			
		CEケーブル	600V EM-CE5.5-2C	39.6	m			
		CEケーブル	600V EM-CE8-2C	17.0	m			
		IE電線	600V EM-IE14	35.8	m			
		IE電線	600V EM-IE5.5	24.7	m			
(小 計)				1	式			

デジタル防災行政無線（同報系）施設整備工事 工事設計書 内訳明細書								
(第2号-1-②)								
種 別	細 別	名 称	規格・型式	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
材料費	親局設備							
		IE電線	600V EM-IE8	6.7	m			
		同軸ケーブル接栓	NP-10	10.0	個			
		同軸ケーブル接栓	NP-5	2.0	個			
		LANコネクタ RJ-45	EM-UTP0.5-4P(Cat6)用	16.0	個			
		厚鋼電線管	G22	3.3	m			
		厚鋼電線管	G16	0.5	m			
		金属製可とう電線管	#24	2.9	m			
		エントランスキャップ	G22用	1.0	個			
		ノーマルバンド	G22用	2.0	個			
		ユニバーサルエルボ	G16用	1.0	個			
		防水ユニオンボックスコネクタ	WBG24	1.0	個			
		防水ユニオンカップリング	WUG24	1.0	個			
(小 計)				1	式			

デジタル防災行政無線（同報系）施設整備工事 工事設計書 内訳明細書								
(第2号-1-③)								
種 別	細 別	名 称	規格・型式	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
材料費	親局設備							
		ワールドダクタ	S-D1S10	10.0	個			
		ダクタークリップ	S-DC31DC28	3.0	個			
		ダクタークリップ	S-DC25DC22	6.0	個			
		ダクタークリップ	S-DC16	1.0	個			
		PB (WP, SUS)	200x200x200	1.0	個			
		MKダクト	4号	4.2	m			
		MKダクト	2号	0.7	m			
		仮設用空中線	DP-0602B	1.0	基			
		空中線取付金具	RABA-9	2.0	個			
		空中線取付補助金具	アームタイ固定金具	1.0	個			
		空中線金具取付バンド	3BD-HD-12	4.0	本			
		丸型アームタイ	L=945mm	1.0	本			
(小 計)				1	式			

デジタル防災行政無線（同報系）施設整備工事 工事設計書 内訳明細書									(第2号-1-④)	
種 別	細 別	名 称	規格・型式	数量	単位	単 価	金 額	摘 要		
材料費	親局設備									
		アームタイ取付バンド	3BD-HD-12	1.0	本					
		空中線取付金具	60MHz 5 素子用V型突出	1.0	組					
		ケーブル支持バンド	SFT-N109	7.0	本					
		2 分配器取付バンド	SFT-N209	1.0	本					
		架下耐震金具	0AフロアH:65mm	5.0	組					
		ケースブレーカ	BCD250K相当	1.0	個					
		雑材	材料費x 2 %	1.0	式					
		(小 計)				1	式			
(合 計)				1	式					
(改 め)				1	式					

デジタル防災行政無線（同報系）施設整備工事 工事設計書 内訳明細書

（第2号-2-①）

種 別	細 別	名 称	規格・型式	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
材料費	再送信子局設備							
		スピーカ金具バンド(Rf)	RABD-16	4.0	本			
		スピーカ取付金具(St)	RADH-9-2	2.0	個			
		スピーカ金具バンド(St)	3BD-HD-12	4.0	本			
		スピーカケーブル	EM-ECTF1.25-4C	30.4	m			
		スピーカ接続箱	SP-10	1.0	個			
		スピーカ接続箱取付バンド	SFT-N209	1.0	本			
		空中線取付金具	RABA-9	3.0	個			
		空中線金具取付バンド	3BD-HD-12	4.0	本			
		空中線金具取付バンド	3BD-HD-17	2.0	本			
		空中線取付補助金具	アームタイ固定金具	3.0	個			
		丸型アームタイ	L=945mm	3.0	本			
		アームタイ取付バンド	3BD-HD-12	2.0	本			
(小 計)				1	式			

デジタル防災行政無線（同報系）施設整備工事 工事設計書 内訳明細書

(第2号-2-②)

種 別	細 別	名 称	規格・型式	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
材料費	再送信子局設備							
		アームタイ取付バンド	3BD-HD-17	1.0	本			
		フィルタ取付バンド	IBT308	4.0	本			
		2分配器取付バンド	SFT-N209	1.0	本			
		同軸避雷器取付バンド	SFT-N209	2.0	本			
		同軸ケーブル	EM-8D-2E	32.2	m			
		同軸接栓	NP-8	14.0	個			
		ケーブル支持バンド	SFT-N109	6.0	本			
		引留金具	DWH-A	1.0	個			
		引留金具バンド	IBT-308	1.0	本			
		通信ケーブル	EM-FCPEE0.65-7P	3.0	m			
		電力ケーブル	EM-EEF2.0-2C	13.1	m			
		電力ケーブル	EM-ECTF1.25-2C	3.0	m			
(小 計)				1	式			

デジタル防災行政無線（同報系）施設整備工事 工事設計書 内訳明細書									(第2号-2-③)	
種 別	細 別	名 称	規格・型式	数量	単位	単 価	金 額	摘 要		
材料費	再送信子局設備									
		接地電線	600V EM-IE5.5	35.2	m					
		接地電線	600V EM-IE2	3.0	m					
		筐体取付金具	RABX	1.0	組					
		筐体取付バンド	IBT-308	2.0	本					
		増設電池盤取付バンド	IBT-308	2.0	本					
		外接箱取付バンド	IBT-308	2.0	本					
		電源接続箱取付バンド	IBT-308	2.0	組					
		合成樹脂製可とう電線管	PF-D28	1.0	m					
		合成樹脂製可とう電線管	PF-D22	7.0	m					
		コネクタ	FPK-28F	2.0	個					
		コネクタ	FPK-22F	10.0	個					
		保護管	HIVE-22	1.4	m					
(小 計)				1	式					

デジタル防災行政無線（同報系）施設整備工事 工事設計書 内訳明細書									(第2号-2-④)	
種 別	細 別	名 称		規格・型式	数量	単位	単 価	金 額	摘 要	
材料費	再送信子局設備									
		接地線保護管	HIVE-16	2.3	m					
		保護管支持金具	US-20	3.0	個					
		保護管支持金具	パイプサドル1号	2.0	個					
		支持金具取付バンド	IBT-208	5.0	本					
		連結式接地棒	φ14-1500	2.0	本					
		接地棒用リード端子	φ14用	2.0	個					
		試験端子箱	VE露出型、端子付き	1.0	個					
		試験端子箱取付バンド	IBT-212	2.0	本					
		接地極銅板（リード付）	900x900x1.5t	2.0	枚					
		接地抵抗低減剤	アスロン	1.0	袋					
		雑材	材料費x2%	1.0	式					
(小 計)				1	式					

デジタル防災行政無線（同報系）施設整備工事 工事設計書 内訳明細書								(第2号－2－⑤)	
種 別	細 別	名 称	規格・型式	数量	単位	単 価	金 額	摘 要	
材料費	再送信子局設備								
(小 計)			1	式					
(合 計)			1	式					
(改 め)			1	式					

デジタル防災行政無線（同報系）施設整備工事 工事設計書 内訳明細書

(第2号-3-①)

種 別	細 別	名 称	規格・型式	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
材料費	屋外拡声子局設備							
		スピーカ取付金具 (Rf)	RANH	23.0	個			
		スピーカ金具バンド (Rf)	RABD-16	44.0	本			
		スピーカ取付金具 (St)	RADH-9-2	29.0	個			
		スピーカ金具バンド (St)	3BD-HD-12	58.0	本			
		スピーカケーブル	EM-ECTF1. 25-4C	519.4	m			
		スピーカ接続箱	SP-10	18.0	個			
		スピーカ接続箱取付バンド	SFT-N209	18.0	本			
		空中線取付金具	RABA-9	18.0	個			
		空中線金具取付バンド	3BD-HD-17	36.0	本			
		空中線取付補助金具	アームタイ 固定金具	18.0	個			
		丸型アームタイ	L=945mm	18.0	本			
		アームタイ取付バンド	3BD-HD-17	18.0	本			
(小 計)				1	式			

デジタル防災行政無線（同報系）施設整備工事 工事設計書 内訳明細書									(第2号-3-②)	
種 別	細 別	名 称	規格・型式	数量	単位	単 価	金 額	摘 要		
材料費	屋外拡声子局設備									
		同軸ケーブル	EM-8D-2E	216.7	m					
		同軸接栓	NP-8	36.0	個					
		ケーブル支持バンド	SFT-N109	61.0	本					
		引留金具	DWH-A	29.0	個					
		引留金具バンド	IBT-308	29.0	本					
		通信ケーブル	EM-FCPEE0.65-7P	295.5	m					
		通信ケーブル	EM-FCPEE0.65-3P	12.0	m					
		電力ケーブル	EM-EEF2.0-2C	178.1	m					
		電力ケーブル	EM-ECTF1.25-2C	291.5	m					
		接地電線	600V EM-IE5.5	190.8	m					
		接地電線	600V EM-IE2	255.3	m					
		筐体取付金具	RABX	22.0	組					
(小 計)				1	式					

デジタル防災行政無線（同報系）施設整備工事 工事設計書 内訳明細書

(第2号-3-③)

種 別	細 別	名 称	規格・型式	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
材料費	屋外拡声子局設備							
		筐体取付バンド	IBT-308	44.0	本			
		外接箱取付バンド	IBT-308	16.0	本			
		線間避雷器箱取付バンド	IBT-308	22.0	組			
		電源接続箱取付バンド	IBT-308	36.0	組			
		合成樹脂製可とう電線管	PF-D28	39.0	m			
		合成樹脂製可とう電線管	PF-D22	149.8	m			
		コネクタ	FPK-28F	36.0	個			
		コネクタ	FPK-22F	154.0	個			
		コネクタ	FPVE-22F	14.0	個			
		保護管	HIVE-22	18.5	m			
		接地線保護管	HIVE-16	4.2	m			
		エントランスキャップ	HIVE-22用	14.0	個			
(小 計)				1	式			

デジタル防災行政無線（同報系）施設整備工事 工事設計書 内訳明細書								(第2号-3-④)
種 別	細 別	名 称	規格・型式	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
材料費	屋外拡声子局設備							
		保護管支持金具	US-20	6.0	個			
		保護管支持金具	US-25	35.0	個			
		保護管支持金具	US-30	64.0	個			
		保護管支持金具	パイプサドル1号	4.0	個			
		支持金具取付バンド	IBT-208	67.0	本			
		連結式接地棒	φ14-1500	4.0	本			
		接地棒用リード端子	φ14用	4.0	個			
		試験端子箱	VE露出型、端子付き	2.0	個			
		試験端子箱取付バンド	IBT-212	4.0	本			
		接地極銅板（リード付）	900x900x1.5t	4.0	枚			
		接地抵抗低減剤	アスロン	2.0	袋			
		軒先引留め金具	L30, 600mm	9.0	本			
(小 計)				1	式			

デジタル防災行政無線（同報系）施設整備工事 工事設計書 内訳明細書									(第2号-3-⑤)	
種 別	細 別	名 称	規格・型式	数量	単位	単 価	金 額	摘 要		
材料費	屋外拡声子局設備									
		メッセンジャーワイヤ	8sq	102.0	m					
		巻付けグリップ	8sq用	20.0	本					
		分けシンプル	8sq用	20.0	個					
		ラッシングロッド	FLR-特号	167.0	本					
		MKダクト	1号	6.5	m					
		合成樹脂製可とう電線管	PF-D28	14.5	m					
		コネクタ	FPK-28F	4.0	個					
		サドル	PF-D28用	17.0	個					
		PB (VE)	100x100x100	1.0	個					
		PB (VE, WP)	150x150x150	1.0	個					
		パイラック	S-PH1	0.0	個					
		パイラッククリップ	S-39C	0.0	個					
(小 計)				1	式					

デジタル防災行政無線（同報系）施設整備工事 工事設計書 内訳明細書									(第2号－3－⑥)	
種 別	細 別	名 称		規格・型式	数量	単位	単 価	金 額	摘 要	
材料費	屋外拡声子局設備									
		線間避雷器	S-600D形PS	120.0	個					
		試験弾器	S-630形TS	120.0	個					
		電源用SPD（ベース付）	DN-106D	10.0	個					
		線間避雷器箱	S016-34A	10.0	個					
		避雷器箱取付バンド	PM-323	10.0	組					
		雑材	材料費x 2 %	1.0	式					
		(小 計)				1	式			
		(合 計)				1	式			
(改 め)				1	式					

デジタル防災行政無線（同報系）施設整備工事 工事設計書 内訳明細書									(第2号－4)	
種 別	細 別	機器名	規格・型式	数量	単位	単 価	金 額	摘 要		
材料費	屋内受信設備									
		同軸ケーブル	EM-3D-2E	100.0	m					
		コネクタ	FP-7C	50.0	個					
		コネクタ	FP-3	20.0	個					
		中継コネクタ	F-JJ	10.0	個					
		三角タップ	WH2013	53.0	個					
		ACプラグ・コネクタ	WH4515	53.0	個					
		100V並行コード	VFF1.25SQ-2C	265.0	m					
		雑材	材料費x2%	1.0	式					
(合 計)				1	式					
(改 め)				1	式					

[illegible]

[illegible]

(第3号-1-②)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

デジタル防災行政無線（同報系）施設整備工事 工事設計書 内訳明細書 (第3号-5-①)

デジタル防災行政無線（同報系）施設整備工事 工事設計書 内訳明細書 (第3号-5-①)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

デジタル防災行政無線（同報系）施設整備工事 工事設計書 内訳明細書															
種 別	細 別	機器名	規格・型式	数量	単位	単 価	金 額	技術者		技術員		電 工		普通作業員	
								歩掛	金額	歩掛	金額	歩掛	金額	歩掛	金額
材料労務費		屋内受信設備													
		同軸ケーブル敷設	EM-3D-2E	100.0	m										
		端末処理	FP-7C	50.0	個										
		端末処理	FP-3	20.0	個										
		100V並行コード（ころがし配線）	VFF1.25SQ-2C	265.0	m										
		ACプラグ・コネクタ	WH4515	53.0	個										
		(小 計)				1	式								
(合 計)				1	式										
(改 め)				1	式										

[illegible]

【その他工事費】	デジタル防災行政無線（同報系）施設整備工事 工事設計書 内訳明細書					(第5号)	
工 事 名	形式・規格	数量	単位	工事費		積算資料等	備 考
				単 価	金 額		
公式HP・公式LINE連携改修費							
公式ホームページ連携改修費		1	式				
公式HP・LINE連携費							
登録型メール配信 履歴掲載情報サイトHP提供	3,000アドレス登録可能	1	式				
防災無線系との連携構築	SMTP連携	1	式				
公式LINE連携		1	式				
(小計)		1	式				
(改め)		1	式				

【その他工事費】	デジタル防災行政無線（同報系）施設整備工事 工事設計書 内訳明細書						（第6号）
工 事 名	形式・規格	数量	単位	工事費		積算資料等	備 考
				単 価	金 額		
既設屋外拡声子局撤去及び空中線柱建柱工事							
既設屋外拡声子局撤去工事		2	箇所				第6号－1
屋外拡声子局建柱新設工事		3	箇所				第6号－2
(合計)		1	式				
(改め)		1	式				

【その他工事費】	デジタル防災行政無線（同報系）施設整備工事 工事設計書 内訳明細書						（第6号－1－①）
工 事 名	形式・規格	数量	単位	工事費		積算資料等	備 考
				単 価	金 額		
既設屋外拡声子局撤去工事							
電源契約解約資料作成		1	日				
通信、放送系設備、空中線柱撤去工事		1	日				
基礎コンクリート撤去及び埋戻し		1	日				
交通誘導員費	基礎1人日、建柱1人日	1	日				
材料費	フレコンバッグ（1t用）	5	枚				
重機費	0.2m3バックフォー	1	台				
重機費	2tトラック	1	台				
重機費	4tユニック車	1	台				
重機費	バケット車（作業床高18m）	1	日				
その他機械損料費		1	式				
産業廃棄物処理費	運搬費	1	式				
（小計）		1	式				

【その他工事費】	デジタル防災行政無線（同報系）施設整備工事 工事設計書 内訳明細書						(第6号－1－②)
工 事 名	形式・規格	数量	単位	工事費		積算資料等	備 考
				単 価	金 額		
産業廃棄物処理		3.0	t				
(小計)		1	式				
(合計)		1	式				
(改め)		1	式				

【その他工事費】	デジタル防災行政無線（同報系）施設整備工事 工事設計書 内訳明細書						（第6号－2－①）
工 事 名	形式・規格	数量	単位	工事費		積算資料等	備 考
				単 価	金 額		
屋外拡声子局建柱新設工事							
床掘、碎石敷き均し、接地工事		1	日				
型枠工（材工共）		0.5	日				
コンクリート打設		0.5	日				
型枠解体、埋戻し		1	日				
空中線柱設置	柱運搬、建て込み	2	日				
交通誘導員費	基礎1人日、建柱1人日	2	日				
材料費	クラッシャーラン	0.2	m3				
材料費	コンクリート（21-8-25）	1.0	m3				
雑材料費		1.0	台				
重機費	0.2m3バックフォー	1	台				
重機費	2 tトラック	1	台				
（小計）		1	式				

【その他工事費】		デジタル防災行政無線（同報系）施設整備工事 工事設計書 内訳明細書				(第 6 号－ 2 －②)	
工 事 名	形式・規格	数量	単位	工事費		積算資料等	備 考
				単 価	金 額		
重機費	4 t ユニック車	1	台				
重機費	建柱車	1	日				
その他機械損料費		1	式				
(小計)		1	式				
(合計)		1	式				
(改め)		1	式				

【その他工事費】	デジタル防災行政無線（同報系）施設整備工事 工事設計書 内訳明細書					(第7号)	
工 事 名	形式・規格	数量	単位	工事費		積算資料等	備 考
				単 価	金 額		
産業廃棄物処理費							
労務費	産業廃棄物処理資料作成・立会	1	日				
材料費	フレコンバッグ（1t用）	6	枚				
産業廃棄物処理費	役場親局機器産廃処理費（機器プラごみ）	1.0	m3				
同上運搬費	伐採樹木4本等含む	1.0	回				
産業廃棄物処理費	役場親局機器産廃処理費（鉛蓄電池）	516	kg				
同上運搬費		1.0	回				
産業廃棄物処理費	屋外拡声子局機器産廃処理費（機器プラごみ）	20.0	m3				
同上運搬費		3.0	回				
産業廃棄物処理費	屋外拡声子局機器産廃処理費（鉛蓄電池）	450	kg				
同上運搬費		1.0	回				
(合計)		1	式				
(改め)		1	式				

【その他工事費】	デジタル防災行政無線（同報系）施設整備工事 工事設計書 内訳明細書						（第8号）
工 事 名	形式・規格	数量	単位	工事費		積算資料等	備 考
				単 価	金 額		
小迫原樹木伐採工事							
道路使用許可申請資料作成費	調査含む	2	日				
樹木伐採費	道路占有対応含む	4	日				
交通誘導員費		4	日				
材料費	フレコンバッグ（1t用）	120	枚				
重機費	10tラフタークレーン	4	台				
重機費	2tトラック	4	台				
重機費	バケット車（作業床高18m）	4	日				
その他機械損料費		1	式				
産業廃棄物処理費	運搬費	40	回				
産業廃棄物処理		8.0	t				
（合計）		1	式				
（改め）		1	式				

【その他工事費】	デジタル防災行政無線（同報系）施設整備工事 工事設計書 内訳明細書						（第9号）
工 事 名	形式・規格	数量	単位	工事費		積算資料等	備 考
				単 価	金 額		
防災連動集中制御装置改修費							
統合装置用ユニット回線基板改修		1	基				
ソフト費 マスタ変更作業		20	人工				
ユニット設置及び現調費用		15	人工				
工場試験・品質管理費		10	人工				
(合計)		1	式				
(改め)		1	式				